

INFORMATION TRAVAUX RHI SAINT-MAURONT

Travaux préparatoires - Fouilles archéologiques

L'opération RHI Saint-Mauront (Résorption d'Habitat Insalubre) a pour objectif sur deux hectares environ, de résorber des immeubles et des logements insalubres, reconstruire une centaine de logements et de requalifier les voies et les réseaux, ainsi que les espaces publics. Récemment des travaux de dépollution des sols ont été effectués suite à la démolition du bâti situé au 10 rue Gaillard.

Des travaux préparatoires à la construction de la résidence sociale locative de CDC Habitat Social (40 logements) sont en cours :

- Dévoiement de réseaux (télécom, EU, AEP, gaz, éclairage public) sur la rue Guichard et la rue Gaillard
- Évacuation des gravats suite à la démolition du bâti situé au 10 rue Gaillard
- Requalification de la rue Gaillard : dépose de l'enrobé et des bordures
- Investigations archéologiques préventives réalisées par l'INRAP à compter du 31 janvier sur 4 secteurs
- Travaux de terrassement, de démolition et de construction d'un mur de soutènement provisoire au droit de l'ancien 22 rue Guichard afin de sécuriser la rue Guichard située plus haut

Un nouveau schéma circulaire est à prévoir le temps de la réalisation de ces travaux :

l'accès véhicule du 34 rue Guichard sera temporairement reporté via la rue Guichard pendant la construction estimée à deux mois du mur de soutènement (voir plan au verso).



ZOOM SUR LE LAVOIR...

Le Lavoir a été déposé pour une réfection complète réalisée par Pierre & Design à Lançon de Provence (13)

Ce lavoir retrouvera son emplacement initial suite à sa réhabilitation complète ; il sera fonctionnel (adduction et évacuation d'eau) :

- Les pierres trop dégradées seront restaurées ou remplacées par des pierres en calcaire taillé, la structure métallique sera réhabilitée avec les anciens rivets
- les poteaux trop dégradés seront remplacés
- l'ensemble du lavoir sera renforcé par des contreventements sur la face arrière servant de support aux plantes grimpantes
- les pannes en toitures seront nettoyées, poncées et brossées puis vernis avec une patine légèrement oxydée
- la couverture sera supprimée au profit de filins inox végétalisés

PLAN SITUATION TRAVAUX PRÉPARATOIRES - FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES

